

Pressemitteilung

LIPPEVERBAND
Kronprinzenstraße 24
45128 Essen

20336 27. Januar 2010

Abteilung
Kommunikation/ Vorstandsbüro
Pressesprecher:
Michael Steinbach
TELEFON (0201) 104-2521
FAX (0201) 104-2826
MOBIL 0170-3563 077
steinbach.michael@eglv.de

Baustart für neue Kanalisation in Pelkum

Vorbereitende Rodungen in dieser Woche - Arbeiten dauern rund 30 Monate - 4 Mio. Euro-Projekt

Hamm-Pelkum. Der LIPPEVERBAND beginnt in Kürze mit den Arbeiten zur Erneuerung des Kanals „Auf Börgers Hof“. Vorbereitende Rodungen laufen bereits ab Ende dieser Woche. Offenes Wetter vorausgesetzt, sollen auch die eigentlichen Bauarbeiten ab Februar starten: Dazu gehört – bis Ende 2012 - der Bau von Kanälen in weiteren Straßen von Pelkum sowie die Unterquerung der Güterbahnlinie.

Die vorhandenen Kanäle, die in den Straßen Auf Börgers Hof, Meereweg, Am Kirchgraben sowie abschnittsweise in der Kamener Straße und Alte Landwehrstraße verlaufen, werden zur Behebung bergbaulich bedingter Abflussstörungen und teilweise aus baulichen Gründen erneuert. Die Abteilung Stadtentwässerung Hamm des LIPPEVERBANDES baut daher eine zusammenhängende neue Infrastruktur, die nicht nur zur Abwasserableitung dient, sondern zugleich mehr Volumen für die Niederschlagswasserbehandlung schafft. Das Niederschlagswasser wird nach stärkeren Regenfällen zunächst in unterirdischen Stauraumkanälen gespeichert und von dort gedrosselt weiterfließen bzw. in den Pelkumer Bach eingeleitet.

Für die Gesamtmaßnahme – eine Investition von rund 4 Mio. Euro – ist eine Bauzeit von 30 Monaten veranschlagt. Dafür werden auf rund 700 m Länge große Kanäle

Große und kleine Kanäle

von über einem Meter Durchmesser, zahlreiche kleinere Kanäle und Drainagen, 54 Schächte, 2 Sonderbauwerke und ein Pumpwerk gebaut. Rund 60 Hausanschlüsse sind zu erneuern, insgesamt müssen etwa 13.000 Kubikmeter Erde bewegt werden. Am Ende steht eine leistungsfähige und moderne Infrastruktur zur Entwässerung von großen Teilen Pelkums, die viele Jahre hält.

Die Vorarbeiten zur Freilegung des Baufeldes werden voraussichtlich

Bitte schicken Sie uns ein Belegexemplar.

am Donnerstag, dem 28. Januar, mit Rodungen am Rande des Stadtteilparks Schulze-Pelkum beginnen: Dabei werden an der westlichen Grenze des Parks ca. 30 Bäume gefällt sowie Hecken und Sträucher gerodet. Diese Arbeiten sind – ebenso wie die Baumaßnahme selbst – eng mit der Stadt Hamm abgestimmt.

Von der nordwestlichen Ecke des Parks erfolgt danach der Rohrvortrieb unter dem Bahndamm her bis zur Nordseite der Gleise. Im Park selbst müssen rund 200 Meter Kanalstrecke verlegt werden. Die übrigen Kanalabschnitte, die anschließend teils in offener Bauweise, teils geschlossen im unterirdischen Vortrieb verlegt werden, befinden sich im Straßenraum.

Der LIPPEVERBAND bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für unvermeidbare Belästigungen und notwendige Eingriffe in die Vegetation.

2516 Zeichen

Bitte schicken Sie uns ein

Belegexemplar.